

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี	เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/พ.ย./๖๑
จำนวน	๑ งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก	
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)	

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางและงานก่อสร้างเดิม
- ๑.๒ ก่ออิฐผนัง - ฉาบปูน
- ๑.๓ ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม พร้อมโครงเคร่า
- ๑.๔ ติดตั้งแผ่นตะกั่ว หนา ๒.๐ มม.
- ๑.๕ ติดตั้งวงกบประตู - ช่องแสง
- ๑.๖ เดินท่อร้อยสาย - เดินสายไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งบานประตู
- ๒.๒ ติดตั้งกระจกตะกั่วห้อง X-RAY
- ๒.๓ ติดตั้งดวงโคม - สวิตช์
- ๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ๒.๕ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)