แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องนอนหอพัก ๑ และหอพัก ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๖๙๙,๔๕๒.๖๗ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%) ดังนี้
- ปรับปรุงห้องนอนหอพัก ๑ และหอพัก ๒

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- แบบ ปร.๔
- แบบ ปร.๖ (ปร.๕ก)

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิชญ์วรา	จันทร์แย้ม	อาจารย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนลินภัสร์	รตนวิบูลย์สุข	อาจารย์	กรรมการ
๖.๓ นายภาณุพงศ์	พรหมมาลี	อาจารย์	กรรมการ

แบบ ปร.6 (ปร.5ก)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

☐ โครงการ ปรับปรุงห้องนอนนักศึกษาหอพัก 1 และ หอพัก 2

☐ สถานที่ก่อสร้าง **วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี**

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566

☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568 ☐ ปรับราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F **ประเภทงานอาคาร** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		402,495.24	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3096	0	527,107.77	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		161,070.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	172,344.90	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	699,452.67	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	699,452.67	
(ตัวหนังสือ)		**หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์**		

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชญ์วรา จันทร์แย้ม)

อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข)

อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมมาลี)

อาจารย์

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องนอนนักศึกษาหอพัก 1 และ หอพัก 2

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	**กลุ่มงานที่ 1**		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานรื้อถอน	45,500.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานผนัง-ผิวผนัง	149,096.20	
	1.2.2 งานหน้าต่าง	172,347.04	
	1.2.3 งานทาสี	35,552.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	**402,495.24**	
2	**กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ**		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานตกแต่งภายในอาคาร (ผ้าม่าน)	161,070.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	**161,070.00**	
3	**กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)**		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	
	3.2 งานผนังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	563,565.24	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องนอนนักศึกษาหอพัก 1 และ หอพัก 2

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	
	2. ระบบโสตทัศน์,ระบบคอมพิตอร์	0	
	3. งานระบบปรับอากาศ	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	(ไม่มี)	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องนอนนักศึกษาหอพัก 1 และ หอพัก 2

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานรื้อถอน							
1	มุ้งลวดหน้าต่างบานเปิดพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม	บาน	455			100.00	45,500.00	45,500.00
					-			
	รวม 1.1.1				-		**45,500.00**	**45,500.00**
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ผนังเบาบุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	ตร.ม.	222.2	541.00	120,210.20	130.00	28,886.00	149,096.20
	รวม 1.2.1				**120,210.20**		**28,886.00**	**149,096.20**
	1.2.2 งานหน้าต่าง							
1	มุ้งลวดหน้าต่างบานเปิดพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม (ด้านหน้า)	ตร.ม.	147.38	378.00	55,709.64	50.00	7,369.00	63,078.64
2	มุ้งลวดหน้าต่างบานเปิดพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม (ด้านหลัง)	ตร.ม.	255.3	378.00	96,503.40	50.00	12,765.00	109,268.40
	รวม 1.2.2				**152,213.04**		**20,134.00**	**172,347.04**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องนอนนักศึกษาหอพัก 1 และ หอพัก 2

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานทาสี							
1	ทาสีสีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศ ทาภายใน	ตร.ม.	444.4	50.00	22,220.00	30.00	13,332.00	35,552.00
	- ทาน้ำยารองพื้น 1 เที่ยว							
	- ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว							
	รวม 1.2.3				**22,220.00**		**13,332.00**	**35,552.00**
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานตกแต่งภายในอาคาร (ผ้าม่าน)							
1	ผ้าม่าน ชนิดตาไก่ พร้อมราวม่านอลูมิเนียม (ด้านหลัง)	ชุด	91	1,700.00	154,700.00	70.00	6,370.00	161,070.00
	รวม 2.1				**154,700.00**		**6,370.00**	**161,070.00**